这篇《故宫宁寿宫花园营造史考论》由李大平、倪斌发表于2007年《吉林艺术学院学报》，以故宫宁寿宫花园为研究对象，通过文献考证、实地测绘、工艺梳理，对学界原有共识提出多项修正，核心内容可分为以下几部分，详细总结如下：

一、研究背景与价值

宁寿宫及宁寿宫花园是清代入主紫禁城后对明代故宫改建的**规模最大、等级最高的宫苑**，与圆明园同属清代顶级皇家园林，且因圆明园已焚毁，它是还原清代乾隆时期皇家园林艺术、技术水准的核心实物样本，兼具极高学术价值与现实意义。

二、核心研究内容与结论

（一）宁寿宫及花园的历史沿革考：营建溯源至康熙二十三年前

学界原有共识为：现存宁寿宫花园是乾隆三十六年至四十四年（1771-1779）在康熙二十八年（1689）为孝惠皇太后营建的“宁寿新宫”旧址上改建而成。作者通过多份史料考证，将营建时间大幅前推：

1. **康熙二十三年前已有宁寿旧宫**：
    - 《清圣祖实录》载康熙二十八年十一月康熙谕旨，提到皇太后所居“宁寿旧宫”年久，新建宫殿已落成，请皇太后移居，说明康熙二十八年时“宁寿新宫”已建成。
    - 《康熙起居注》明确记载康熙二十三年（1684）五月初二、二十六年七月初三，皇太后均居住于宁寿宫，证明此时宁寿旧宫已存在。
2. **旧宫的性质**：引用建筑史家孙大章研究，明代该区域原为外东裕库、仁寿殿旧址，北部是老年妃嫔居住的哕鸾宫、嗳凤宫；清初区域全毁，仅今宁寿宫花园正门衍祺门一带有少量辅助用房，因此康熙二十三年的宁寿旧宫应为清代新建，并非明代宫殿直接改建。
3. **早期形制与遗物**：
    - 《国朝宫史》记载乾隆三十五年前，宁寿宫为“正殿两重，后为景福宫两重，宫西有花园，宫后为皇子所居兆祥所”；《乾隆京城图》显示早期花园范围在今日宁寿宫花园一、二进院之间，呈方形对称布局，内有流杯亭（今日禊赏亭的前身）。

- 因宁寿宫修理工程要求“旧料抵对清楚”，因此禊赏亭内的流杯渠为康熙时期旧物。

4. **最终结论**：宁寿宫及花园营建分两期：**康熙二十三年前已完成初建，形成基本格局；乾隆三十六年至四十四年进行大规模改建，形成今日面貌**。

（二）宁寿宫花园范围界定：应纳入东路、中路相关建筑，不全是西路“乾隆花园”

学界传统将宁寿宫花园等同于西路长160米、宽不足40米的区域（即“乾隆花园”，分古华轩、遂初堂、萃赏楼、符望阁、倦勤斋四/五进院），作者认为这种划分割裂了园林整体性，主张将景祺阁、佛日楼、景福宫、梵华楼等中、东路建筑全部纳入花园范围，理由有四：

1. **营建源流一致**：宁寿宫花园后部一区是建福宫花园的翻版——佛日楼仿吉云楼、景福宫仿静怡轩、梵华楼仿慧曜楼，原型为完整御苑，仿建后也应视为整体。

2. **皇家园林功能完备性**：清代皇家御苑（如圆明园、清漪园）均必备佛教建筑，梵华楼等是重要礼佛场所，缺失则不符合皇家园林的功能定位。

3. **契合乾隆营建初衷**：乾隆建宁寿宫是为归政后燕憩所用，核心目的是“养性”，需诚敬礼佛、追求无欲境界，并非纵情山水，因此园中多仙楼佛堂、无水景的设计完全符合其意图，不能以此缩小范围。

4. **造园设计逻辑统一**：
   - 平面布局上，东、中、西庭院交错咬合，无法切割；
   - 手法上符合《园冶》“巧于因借”原则：从颐和轩前庭西望，可看到西路萃赏楼、耸秀亭、碧螺亭的景观，说明西路建筑本就是为中路观赏设计，单独割裂西路会产生“壅塞”的误解；
   - 轴线不能切割功能：虽然宁寿宫有中路轴线，但古典园林讲究“曲径通幽”，景祺阁、佛日楼等与西路遂初堂、倦勤斋性质、形式相近，不应因轴线划分。
     作者建议：宁寿宫花园大修时应将相关建筑全部纳入，保持文物内涵完整性。

（三）设计者探寻：总设计师为乾隆皇帝，非“样式雷”

传统观点认为“样式雷”世家是设计者，作者通过考证否定了这一说法：

1. **“样式雷”未参与核心设计**：乾隆营建宁寿宫花园时，雷家玮、雷家玺、雷家瑞三兄弟尚年幼（雷家玮乾隆二十三年生，营建时仅13岁），即便参与也仅可能是其父雷声澂，但朱启铃《样式雷考》明确记载，雷声澂家谱中无任何营造事迹记录（因其出生三日父亲雷金玉便去世，生平无重要经历），且当时能做“烫样”（建筑模型）的并非只有雷家：《内务府造办处活计档》记载乾隆元年奥图房就制作过勤政殿烫样，长春园狮子林烫样由苏州匠人按原样制作，钱泳《履园丛话》明确“苏、杭、扬人皆能为之”，烫样并非雷氏独创。

2. **园林设计的核心主导是文化修养，非工匠技艺**：古典园林意境依赖儒释道修养、文化品位，《园冶》提出“三分匠，七分主人”，园林成就取决于主导者的文化水准。康乾二帝均六下江南、遍访名园，本身就是园林鉴赏家与造园家：康熙用画家叶陶、张然父子设计畅春园，乾隆令画家唐岱设计圆明园“方壶胜境”、用郎世宁等设计长春园西洋楼。

3. **“样式雷”的贡献局限**：雷家的业绩主要集中在建筑结构、式样设计，并非园林总体设计，且宁寿宫花园是集体创作，雷家作用不突出，因此未载入史册。
   最终结论：宁寿宫花园的**总设计师是乾隆皇帝本人**（从宏观主导角度），具体施工由深谙传统工艺的民间工匠完成，这些工匠应被尊为艺术家，而非普通匠人。

（四）设计范本：建福宫花园与《园冶》，推翻“《园冶》清代寂然无闻”的定论

作者提出宁寿宫花园有两大设计范本：

1. **建福宫花园**：乾隆明确评价建福宫“建置规模，已极美备，无可复加”，因此宁寿宫花园后部一区完全仿建福宫花园营建。

2. **明末计成《园冶》**：
   学界原有共识为“《园冶》终有清一代268年寂然无闻，直到日本造园界推崇才被国内重视”，作者通过对比直接推翻这一结论：

   - 雍正《圆明园记》中“因高就深，傍山依水，相度地宜，构结亭榭，取天然之趣，省工役之烦”，完全抄自《园冶》“园地惟山林最胜，有高有凹，有曲有深，有峻而悬，有平而坦，自成天然之趣，不烦人事之工”，证明清代皇帝必然熟读《园冶》。

   - 宁寿宫花园多处设计直接实践《园冶》理论：

     - 碧螺亭：完全遵循《园冶》“梅花亭地图式”，通身以梅花为题材，五瓣重檐，是“自古未造者”，仅将立柱位置从花瓣上调整到花瓣之间；

     - 禊赏亭（流杯亭）：源自《园冶》“十字亭地图式”，原十字形布局去掉后抱厦，将尺寸叠加到前抱厦，形成凸字形平面，呼应王羲之兰亭流觞的意趣；

- 古华轩：因前有一株古树得名，对应《园冶》“多年树木，碍筑檐垣：让一步可以立根，斫数桁不妨封顶”的论述，完美呈现古树与建筑的共生关系；
- 抑斋：地处东南隅，仅两间小屋，符合《园冶》“相地立基，然后定其间进，量其广狭”“基地偏缺，何必欲求其齐”“半间一广，自然雅称”的造园逻辑，幽曲合宜；
- 萃赏楼、符望阁：对应《园冶》楼阁基“楼阁之基，依次序定在厅堂之后”“山半拟为平屋，更上一层，可穷千里目”，萃赏楼位于遂初堂后、假山之间，从假山看为平屋，飞桥可直接进入二楼，再北侧的符望阁登楼可远眺。
  同时作者指出，宁寿宫花园并非完全照搬《园冶》：如《园冶》说梅花亭、十字亭“只可盖草”，乾隆改用琉璃重檐，极尽豪华；且皇家园林加入大量礼佛内容，与私家园林的士林逸趣有所区别，是“略师其意，不舍己之所长”的实践。

（五）内檐装修：融入民间雕刻艺术，“周制”仅为镶嵌工艺

宁寿宫花园的内檐装修是其艺术风格的核心特征，作者考证其工艺来源与“周制”的本质：

1. **民间工艺的融入**：乾隆三十八年两淮盐政李质颖奏章明确，景福宫、符望阁、萃赏楼、延趣楼、倦勤斋五处内檐装修由两淮盐政承办，设计样稿也由外省商人提供；《扬州画舫录》记载，内府由两淮承办的装修图样均由苏州工匠谷丽成、潘承烈设计，说明宁寿宫花园内檐装修是民间雕刻艺术与皇家建筑结合的产物，还使用了景泰蓝、竹丝、五彩瓷片等材料。
2. **“周制”的本质辨析**：
   学界原有观点认为“周制”是明末扬州周姓首创的独有工艺，作者考证：
   - 钱泳《履园丛话》、吴振棫《养吉斋丛录》记载的“周制”，是用金银、宝石、珍珠、珊瑚等十几种珍贵材料镶嵌在檀、梨、漆器上的工艺，即“百宝嵌”；
   - 王世襄《锦灰堆》明确：“百宝嵌”西汉已有端倪，明代才流行，《园冶》中已有相关记载，并非周姓首创；镶嵌工艺可追溯至商周蚌泡镶嵌、唐代金银平脱、北宋螺钿，历史悠久；
   - 所谓“周制”创始者“周姓”可能是周翥，但同期扬州嵌钿巨匠江千里（号秋水）的“百宝嵌”更负盛名，钱泳仅知周姓不知其名，说明周氏只是倡导者，非技艺最高者；
   - “榴开百子”“万代长春”等是传统吉祥纹样，并非“周制”独有，属于纹样含义而非工艺特征。
     结论：“周制”仅是镶嵌工艺的统称，不涉及风格、式样，研究宁寿宫内檐装修应重点关注江千里、谷丽成、潘承烈等民间艺术家的作品，比较宫廷与民间艺术的异同，对保护工程有重要参考价值。

（六）建筑形制与做法：超出《工程做法则例》规定，官书存在错误

作者通过实地测绘，将宁寿宫花园建筑与清雍正十二年官书《工程做法则例》对比，发现其并未遵循官定规范：

1. **古华轩的突破**：
    - 尺寸：《工程做法》规定檐柱高为面阔的8/10、柱径为7/10，但古华轩明间面阔1.1丈，按官书檐柱高应为8.085丈，实际为1丈，高出1.15尺；柱径实际9寸，比官书规定的7.7寸粗。实际面阔与柱高比为9/10，突破了千百年来“柱高不逾间广”的定式。
    - 举架：官书规定举架为五、六、七举，古华轩实际为檐步五举、下金步五五举、上金步八二举，步架也并非均分（下金步110cm、上金步90cm，而非均分100cm）。
    - 斗拱：单拱交麻叶斗拱的形制不在《工程做法》介绍范围内，斗口7cm也不属于官书标准斗口序列。
2. **禊赏亭的斗拱错误**：
    禊赏亭一斗二升交麻叶斗拱的斗口实际仅5cm，不符合官书“斗口宽一寸则大斗长三寸”的比例；且实物安装顺序为先安正心瓜拱、再扣麻叶云，符合“山面压檐面”的构件相交原则，但《工程做法》卷二十九规定“先安麻叶云，再扣正心瓜拱”，完全违背结构逻辑，说明官书斗拱安装做法存在错误。
    结论：《工程做法则例》并非涵盖所有官式建筑的百科全书，大量奇特定型的古建筑（包括乾隆时期的当朝官式建筑）都未被纳入，现存古建筑实物中蕴藏着大量未被总结的营造技术，亟待深化研究。

三、结语核心观点

文章最终总结六项核心结论：

1. 宁寿宫及花园的营建最早可追溯至康熙二十三年前，分康熙初建、乾隆改建两期；
2. 花园范围不应仅局限于西路，应将景祺阁、佛日楼、景福宫、梵华楼等纳入，保持文物完整性；
3. 总设计师为乾隆皇帝，样式雷未主导设计；
4. 《园冶》是宁寿宫花园的核心设计范本，推翻了“《园冶》清代寂然无闻”的学术定论；
5. “周制”仅为镶嵌工艺统称，不涉及风格式样，内檐装修的核心特征是民间雕刻艺术的融入；
6. 宁寿宫花园的建筑形制超出《工程做法则例》规定，官书斗拱安装做法存在错误，古建筑实物是亟待挖掘的技术与文化宝藏，相关研究对古建保护、文化重建具有重要意义。